

隆德县六盘山工业园区基础设施补短板项目—闽宁食品产业园及基础设施建设项目



宁夏恒昌建筑设计有限公司

Ningxia Hengchang Architectural Engineering Design Co., Ltd.
资质等级: 建筑行业(建筑工程) 乙级 证书编号: A264004854
地址: 宁夏回族自治区银川市西夏区中山南街万和源东5号公寓写字楼5层
Zhongshan street, Xiyao District, Guyuan City, Ningxia

备注 REMARK

本图纸的著作权及其他相关权益属宁夏恒昌建筑设计有限公司所有, 图中所含的专有技术信息应予保密, 未经本公司书面许可, 不得复制或提供信息或披露给任何第三方(本公司与客户另有约定的, 从其约定)。
加盖有出图章的图纸为本公司正式交付的施工图用。
This drawing is the property of CSADI and is not to be reproduced or copied in whole or in part. It is only to be used for the project and site specifically identified herein and is not to be used on any other project.

The drawings stamped with the stamp are used for the construction drawings officially delivered by the company.

出图专用章 SPECIAL SEAL FOR THE FIGURE

宁夏恒昌建筑设计有限公司

设计出图专用章

资质等级: 建筑行业(建筑工程) 乙级

证书编号: A264004854

有效期: 2024年5月至2026年5月

注册执业印章 REGISTERED PRACTICING SEAL

中华人民共和国一级注册建筑师

姓名: 单志刚

注册号: 6400485-004

有效期: 至2025年3月



经济技术经济指标表

项目技术指标			
名称	分项名称		
一	总用地面积	93278	平方米
二	总建筑面积	57007.68	平方米
其中	地上建筑面积	104319.34 (计容面积)	平方米
	拟建门卫室	81.55	平方米
	已建1#厂房	16312.40	平方米
	已建2#厂房	16540.72	平方米
	已建3#厂房	16590.20	平方米
	新建4#厂房	9180	平方米
	拟建5#厂房	9180	平方米
	拟建6#厂房	9408	平方米
	拟建7#厂房	5292	平方米
	拟建8#厂房	8160	平方米
	拟建9#厂房	3960	平方米
	拟建综合研发楼	7310.39	平方米
	拟建换热站	171	平方米
	拟建配电室	288	平方米
	拟建消防泵房	405.08	平方米
	拟建变电室	1440	平方米
三	建筑基底面积	50160.60	平方米
四	容积率	1.12	
五	建筑密度	53.78%	
六	绿地面积	7462.24	平方米
七	绿地率	8%	
八	停车位	9	辆

建设单位 CLIENT

隆德县六盘山工业园区管委会

项目名称 PROJECT NAME

隆德县六盘山工业园区基础设施补短板项目
—闽宁食品产业园及基础设施建设项目

子项名称 ITEM

总平面规划图

审定 APPROVED BY

刘福友

审核 AUDITED BY

刘福海

项目负责人 Project manager

王超

专业负责人 DISCIPLINE CHIEF

单志刚

校对 Checked by

张娅婷

设计 Designer

牛若男

方案 programme

刘福海

图名 DRAWING NAME

总平面规划图

业务号 Project No.

NNCS-2024-27

子项号 ITEM NO.

图号 DRAWING NO.

1-01

阶段 PHASE

施工图

版本号 EDIT NO.

01

专业 DISCIPLINE

建筑

日期 DATE

2024.06


图例:

	规划用地红线		新建建筑物轮廓线
	已建、拟建建筑轮廓线		构筑物轮廓线
	道路中心线		拟建围墙
	绿化		混凝土路面
	坐标		
	出入口		

总平面规划图 1:1000

设计说明:

- 本平面依据甲方提供的场地进行设计;
- 图中的所有尺寸以米为单位;
- 相邻基地无甲、乙类厂(库)房;甲、乙、丙类液体储罐,可燃气储罐和可燃材料堆场。
- 拟建建筑物相邻的边坡的稳定性应由相关专业评估并做相应的加固处理,或预留出足够安全距离。



建筑单体一览表

名称	层数	基底面积 (平方米)	建筑面积 (平方米)	计容面积 (平方米)	结构形式
拟建门卫室	1	81.55	81.55	81.55	框架
已建1#厂房	1	8156.20	8156.20	16312.40	钢结构
已建2#厂房	1	8270.36	8270.36	16540.72	钢结构
已建3#厂房	1	8295.10	8295.10	16590.20	钢结构
新建4#厂房	1	4590	4590	9180	钢结构
拟建5#厂房	1	4590	4590	9180	钢结构
拟建6#厂房	1	4704	4704	9408	钢结构
拟建7#厂房	1	2646	2646	5292	钢结构
拟建8#厂房	1	4080	4080	8160	钢结构
拟建9#厂房	1	1980	1980	3960	钢结构
拟建综合研发楼	6	1183.31	7310.39	7310.39	框架
拟建换热站	1	171	171	171	框架
拟建配电室	1	288	288	288	框架
拟建消防泵房	1	405.08	405.08	405.08	框架
拟建配电室	2	720	1440	1440	框架