

隆 德 县

发展和改革局文件

隆发改审〔2021〕66号

关于隆德县温堡乡吴沟、杜堡、老庄等村 污水处理建设项目初步设计 的批复

县财政局：

你单位报来《关于隆德县温堡乡吴沟、杜堡、老庄等村污水处理建设项目初步设计的请示》(隆财发〔2021〕23号)及相关资料收悉。经我局组织专家对该项目的初步设计进行审查并研究，同意建设。现就初步设计批复如下：

一、为贯彻国务院、自治区、隆德县农村发展规划，进一步改善农村人居环境，实施生活污水治理，同意你单位实施“隆德县温堡乡吴沟、杜堡、老庄等村污水处理建设项目”，自治区投资项目在线审批监管平台项目代码

(2103-640423-04-01-727301)。

二、建设地址:县温堡乡吴沟、杜堡、老庄、夏坡、张杜沟、杜川村

三、建设性质:新建

四、建设时间:2021 年

五、建设工期: 120 天

六、建设规模及主要内容:建设各类排污管网 26.85 公里,化粪池 6 座,排水检查井 702 个,污水处理站 4 座。

1. 吴沟村:钢筋混凝土管 (De400) 共计 1633 米,钢筋混凝土管 (De315) 共计 1567 米,高密度聚乙烯双壁波纹管 (De225) 共计 1655 米, $\varnothing 1000$ 混凝土排水检查井. 沉泥井共计 175 座,硬化路面拆除 7282.5 平方米,硬化路面恢复 7282.5 平方米,垃圾外运 1456.5 米³,化粪池二座 (25 米³ *2)。

2. 杜堡村:钢筋混凝土管 (De600) 共计 430 米,钢筋混凝土管 (De400) 共计 410 米,钢筋混凝土管 (De315) 共计 950 米,高密度聚乙烯双壁波纹管 (De225) 共计 2640 米, $\varnothing 1000$ 混凝土排水检查井. 沉泥井共计 230 座,硬化路面拆除 6645 平方米,硬化路面恢复 6645 平方米,垃圾外运 1329 米³,化粪池一座 (60 米³)。

3. 老庄村:钢筋混凝土管 (De400) 共计 670 米,钢筋混凝土管 (De300) 共计 1200 米, HDPE (De110) 共计 380 米(接至用户污水收集器),混凝土排水检查井. 沉泥井 ($\varnothing 1000$) 共计 110 座,硬化路面拆除 3375 平方米,硬化路面恢复 3375

平方米，垃圾外运 675 米³，化粪池一座（75 米³），污水站设备一座 40 米³/日，供电线路 800 米。

4. 夏坡村：钢筋混凝土管（De400）共计 320 米，钢筋混凝土管（De315）共计 800 米，高密度聚乙烯双壁波纹管（De225）共计 1000 米，Ø1000 混凝土排水检查井. 沉泥井共计 96 座，硬化路面拆除 3180 平方米，硬化路面恢复 3180 平方米，垃圾外运 636 米³，化粪池二座（25 米³*2），供电线路 800 米，污水站设备一座 30 米³/日。

5. 张杜沟：钢筋混凝土管（De400）共计 550 米，钢筋混凝土管（De300）共计 700 米，HDPE（De110）共计 250 米（接至用户污水收集器），1000 混凝土排水检查井. 沉泥井共计 64 座，硬化路面拆除 2250 平方米，硬化路面恢复 2250 平方米，垃圾外运 450 米³，化粪池一座（75 米³），污水站设备一座 60 米³/日，供电线路 800 米。

6. 杜川村：钢筋混凝土管（De400）共计 620 米，钢筋混凝土管（De300）共计 150 米，HDPE（De110）共计 60 米（接至用户污水收集器），混凝土排水检查井. 沉泥井（Ø1000）共计 30 座，硬化路面拆除 1245 平方米，硬化路面恢复 1245 平方米，垃圾外运 249 米³，化粪池一座（75 米³），污水站设备一座 30 米³/日，供电线路 800 米。

七、项目总投资概算及资金来源：项目概算总投资 2345.85 万元，其中：工程费用 1972.21 万元，其他费 261.93 万元，预备费 70.16 万元，资金来源为中央和自治区农村综合改革转移支付资金。

请你单位严格项目资金使用管理，确保工程质量及进度，该工程必须严格执行法人责任制、招投标制、合同制、监理制。设备采购部分按政府采购相关规定执行，在建设中严格按照项目基本建设程序和要求组织实施，并加强项目建设资金的使用和管理；在项目建设中，请严格按照批准的建设规模、内容、标准实施建设，不得随意提高建设标准、改变建设内容、扩大投资规模；接此批复后，请尽快办理相关手续，确保工程尽早开工建设，确保工程质量，项目完工后，及时组织相关单位进行专项验收和审计部门出具专项审计报告，最终报发改部门进行竣工验收；按照《宁夏回族自治区政府投资管理办法》(宁政规发〔2020〕7号)要求，初步设计批复文件有效期一般为2年，2年内未开工建设或者未办理任何其他手续的，到期自动失效。同时严格执行环境保护、生态红线，安全生产等相关规定，做好疫情防控，确保工作人员安全。

此 复

附件:隆德县温堡乡吴沟、杜堡、老庄等村污水治理建设项目概算表

隆德县发展和改革局

2021年3月19日

抄送：县人大常委会，统计局；祁忠副县长，本局各局长。

隆德县发改局办公室

2021年3月19日印发

附件:

隆德县温堡乡吴沟、展杜堡、老庄等村污水治理建设 项目概算表

序号	项目名称	概算价值 (万元)					技术经济指标 (元)			备注
		建筑工程	安装工程	设备及 工器具 购置	其他费用	合计	单位	数量	单价	
一	工程费用	1701.71		270.50		1972.21				
1	张村沟村	178.63		95.20		273.83				
2	老庄村	259.47		69.70		329.17				
3	杜川村	107.79		52.80		160.59				
4	杜堡村	461.64				461.64				
5	吴沟村	465.46				465.46				
6	夏坡村	228.72		52.80		281.52				
二	其他费用					261.93				
1	张村沟村					42.63				
2	老庄村					47.45				
3	杜川村					24.65				
4	杜堡村					53.70				
5	吴沟村					57.66				
6	夏坡村					35.84				
三	预备费					111.71				
四	总投资					2345.85				

