

# 隆 德 县

# 发展和改革局文件

隆发改审〔2022〕37号

## 关于隆德县 Y206 线三杨公路改建工程 初步设计报告的批复

县交通运输局：

你局关于《关于隆德县 Y206 三杨公路改建工程两阶段初步设计的请示》（隆交发〔2022〕17号）收悉，经审查，现就项目有关内容批复如下：

- 一、项目名称：隆德县 Y206 三杨公路改建工程
- 二、项目代码：2201-640423-18-01-90180
- 三、建设单位：隆德县交通运输局
- 四、建设性质：改建
- 五、建设地点：隆德县好水乡、杨河乡
- 六、建设年限：2022 年



## 七、规模及主要建设内容：

### （一）建设规模及路线走向

本项目位于隆德县好水乡和杨河乡境内,项目主线全长14.763公里,起点接好兴路,终点位于杨河村内;庙湾支线全长0.992公里,起点接主线K3+858.00处,终点顺接水泥路;穆家沟支线全长0.575公里,起点接主线K11+371.00处,终点位于穆沟村内,呈东西走向,路线方案唯一。

### （二）设计标准

依据交通部颁发的《公路工程技术标准》(JTG B01-2014),本项目按四级公路技术标准改建,设计时速为20km/h,路基宽6.5m,路面宽5.0m,两侧设0.75m的路肩,桥梁荷载等级公路-II级,设计洪水频率为大中桥1/100,小桥及涵洞、路基1/25。

### （三）路面结构

路面结构分为新建段和补强利用段,分别为:

新建段:18cm水泥混凝土面层+20cm级配砂砾底基层,路面总厚度为38cm;

改建段:18cm水泥混凝土面层+3cm级配砂砾调平层+39cm利用旧路结构基层(19cm水泥稳定砂砾基层+20cm级配砂砾底基层),路面总厚度为57cm。

### （四）桥梁、涵洞

本项目共设涵洞411米/33道,钢筋混凝土明板涵18米/3道(完好利用3道);钢筋混凝土圆管涵393米/30道,其中:1-0.5米钢管涵15.5米/2道;1-0.75米圆管涵172.50米/16道,



1-1.0 米圆管涵 105.00 米/7 道, 1-1.5 米圆管涵 38.5 米/3 道, 1-2.0 米波纹钢圆管涵 61.5 米/1 道。

八、估算总投资及资金来源: 项目估算总投资 2963.7157 万元, 其中: 建筑安装工程费 2474.1205 万元, 土地征用及拆迁补偿费 200.6325 万元; 工程建设其他费 147.8334 万元, 预备费 141.1293 万元。资金来源为交通厅补贴及县财政自筹。

请你单位严格项目资金使用管理, 严格履行招投标程序, 确保资金使用效益; 依据项目批复施工, 不得擅自调整工程建设地点、建设内容及投资概算; 落实施工安全生产主体责任, 建立健全管理制度, 尽快开工建设, 确保工程质量。

此 复

附件: 隆德县 Y206 三杨公路改建工程投资概算表

隆德县发展和改革局  
2022年2月10日

