

隆 德 县

发展和改革局文件

隆发改审〔2022〕22号

关于隆德县 2022 年北象山景区等三十二条农村公路安全生命防护工程（连续式防护装置）初步设计的批复

县交通运输局：

你局关于《隆德县 2022 年北象山景区等三十二条农村公路安全生命防护工程（连续式防护装置）两阶段初步设计的请示》（隆交发〔2022〕12号）收悉。经审查，同意建设。现就项目有关内容批复如下：

一、项目名称：隆德县 2022 年北象山景区等三十二条农村公路安全生命防护工程（连续式防护装置）

二、项目代码：2201-640423-18-01-132511

三、建设单位：隆德县交通运输局

四、建设年限：2022 年



五、建设性质：新建

六、建设规模及内容：

32条公路新建护栏长度44.686千米,拆除警示柱2472根,回填土方44686立方米,总计排查里程120.01千米,隐患里程108.14千米。波形梁护栏等级为C级,其结构形式为圆形钢管立柱加托架的波形梁钢板护栏。护栏段柱间距为4m,波形梁护栏板均采用2.5毫米厚波形梁护栏板,立柱采用 $\Phi 114 \times 4.5$ 圆钢管立柱。

1、北象山景区公路,排查里程5.5千米,隐患里程5.0千米,波形护栏3316米。

2、石窑寺景区公路,排查里程6.810千米,隐患里程6.510千米,波形护栏3648米。

3、齐岔村组道路,排查里程3.108千米,隐患里程2.980千米,波形护栏1116米。

4、杨堡村组道路,排查里程2.57千米,隐患里程2.45千米,波形护栏140米。

5、新民至时家河公路,排查里程1.698千米,隐患里程1.520千米,波形护栏80米。

6、冯碑经罗家湾至李家嘴公路,排查里程2.24千米,隐患里程2.20千米,波形护栏772米。

7 神杨公路至杨袁公路,排查里程5.04千米,隐患里程5.04千米,波形护栏2972米。

8、玉平经湾脑至山庄公路,排查里程5.85千米,隐患里



程 5.40 千米，波形护栏 2132 米。

9、杜川至毛家岔公路，排查里程 1.92 千米，隐患里程 1.80 千米，波形护栏 572 米。

10、田柳沙至程岔公路，排查里程 2.57 千米，隐患里程 2.45 千米，波形护栏 312 米。

11、雷王至西岔公路，排查里程 1.78 千米，隐患里程 1.54 千米，波形护栏 576 米。

12、胜利至梁家湾公路，排查里程 1.47 千米，隐患里程 1.32 千米，波形护栏 848 米。

13、裴家岔经吴川至张德明公路，排查里程 2.107 千米，隐患里程 1.88 千米，波形护栏 500 米。

14、隆庄公路至小庄湾公路，排查里程 1.48 千米，隐患里程 1.40 千米，波形护栏 1120 米。

15、陈家岔至下庄公路，排查里程 0.36 千米，隐患里程 0.35 千米，波形护栏 128 米。

16、老张沟村组道路，排查里程 1.53 千米，隐患里程 1.45 千米，波形护栏 1224 米。

17、穆川村白家庄至南山公路，排查里程 0.965 千米，隐患里程 0.77 千米，波形护栏 152 米。

18、张程桃联至兰家湾公路，排查里程 1.32 千米，隐患里程 1.32 千米，波形护栏 680 米。

19、吴沟至王岔公路，排查里程 2.87 千米，隐患里程 2.54 千米，波形护栏 388 米。

20、李家嘴至林家湾公路，排查里程 2.50 千米，隐患里



程 2.32 千米，波形护栏 452 米。

21、玉湾至槽子梁公路，排查里程 2.01 千米，隐患里程 1.88 千米，波形护栏 796 米。

22、清凉至张士滨河路，排查里程 3.55 千米，隐患里程 3.44 千米，波形护栏 444 米。

23、清泉至联合公路，排查里程 23.98 千米，隐患里程 21.54 千米，波形护栏 8168 米。

24、南凤山烽火台道路工程，排查里程 0.81 千米，隐患里程 0.65 千米，波形护栏 470 米。

25、锦华至新和公路，排查里程 3.81 千米，隐患里程 3.77 千米，波形护栏 1728 米。

26、海子岔至庙湾公路，排查里程 3.35 千米，隐患里程 2.95 千米，波形护栏 1166 米。

27、屯丰至后海公路，排查里程 5.63 千米，隐患里程 4.56 千米，波形护栏 3220 米。

28、莫安林场至万庄李家公路，排查里程 2.63 千米，隐患里程 2.00 千米，波形护栏 1978 米。

29、张田至雷王公路，排查里程 1.83 千米，隐患里程 1.67 千米，波形护栏 944 米。

30、吕梁六组至夏坡二组公路，排查里程 2.609 千米，隐患里程 2.33 千米，波形护栏 532 米。

31、中梁三组至红堡三组公路，排查里程 2.89 千米，隐患里程 2.56 千米，波形护栏 112 米。

32、冯碑八组至李士一组公路，排查里程 13.223 千米，



隐患里程 10.55 千米，波形护栏 4000 米。

七、投资概算及资金来源：工程概算为 1341.803 万元，其中：建筑安装工程费 1212.5027 万元，工程建设其他费 129.3003 万元。

资金来源除申请自治区交通厅补贴外，剩余部分通过地方自筹解决。

请你单位严格项目资金使用管理，严格履行招投标程序，确保资金使用效益；依据项目批复施工，不得擅自调整工程建设地点、建设内容及投资概算；落实施工安全生产主体责任，建立健全管理制度，尽快开工建设，确保工程质量。

此 复

附件：隆德县 2022 年北象山景区等三十二条农村公路安全生命防护工程（连续式防护装置）投资概算表

隆德县发展和改革局

2022 年 1 月 29 日



隆德县 2022 年北象山景区公路等 32 条农村公路

安全生产防护工程投资概算表

分项编号	工程或费用名称	单位	总数量	金额（元）
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里		12125027.36
102	路基工程	公路公里		929943.01
107	交通工程及沿线设施	公路公里	4000	11195084.35
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里		1293002.85
301	建设项目管理费	公路公里		638251.37
303	建设前期工作费	公路公里		606251.37
308	工程保险费	公路公里		48500.11
5	第一至四部分合计	公路公里		13418030.21
7	公路基本造价	公路公里		13418030.21

